

前橋市木瀬中学校Netday 2005.01.22ケーブルリスト



階数	From	To	平面横	平面縦	立上げ	予備(10%)	全長	各階計	必要資材
北校舎4F	第2コンピュータ室	第2美術室	49.6	9.8	3.0	6.2	68.6	162.4	SW-HUB × 1 (第2コンピュータ室) RJ-45プラグ × 8、RJ-45ジャック × 4 モールド × 10、木ねじ × 30 ケーブルキャッチャー × 2、通線ワイヤー × 1
	第2コンピュータ室	第2音楽室	31.3	3.0	3.0	3.7	41.0		
	第2コンピュータ室	第1音楽室	18.0	3.0	3.0	2.4	26.4		
	第2コンピュータ室	生徒会室	18.0	3.0	3.0	2.4	26.4		
北校舎3F	図書準備室	図書準備室	4.5	5.0	3.0	1.3	13.8	68.2	SW-HUB × 1 (図書準備室) RJ-45プラグ × 6、RJ-45ジャック × 3 モールド × 8、木ねじ × 25 ケーブルキャッチャー × 2、通線ワイヤー × 1
	図書準備室	第1理科室	18.0	6.0	3.0	2.7	29.7		
	図書準備室	第2理科室	13.5	6.0	3.0	2.3	24.8		
北校舎2F	印刷室	金工準備室	63.1	9.0	3.0	7.5	82.6	193.3	SW-HUB × 2 (印刷室 金工準備室) RJ-45プラグ × 8、RJ-45ジャック × 4 モールド × 10、木ねじ × 30 ケーブルキャッチャー × 2、通線ワイヤー × 1
	印刷室	心の教室	40.6	6.0	3.0	5.0	54.6		
	印刷室	AV放送室	13.5	3.0	3.0	2.0	21.5		
	印刷室	職員室	22.5	6.0	3.0	3.2	34.7		
北校舎1F	被服室	用務技士室	45.2	10.0	3.0	5.8	64.0	150.9	SW-HUB × 1 (被服室) RJ-45プラグ × 8、RJ-45ジャック × 4 モールド × 10、木ねじ × 30 ケーブルキャッチャー × 2、通線ワイヤー × 1
	被服室	調理室	26.9	8.0	3.0	3.8	41.6		
	被服室	被服室	13.6	10.0	3.0	2.7	29.3		
	被服室	第1美術室	4.5	7.0	3.0	1.5	16.0		
縦系	印刷室	第2コンピュータ室	17.4	8.0	3.0	2.8	31.2	97.7	SW-HUB × 1 (木工準備室) RJ-45プラグ × 8 ケーブルキャッチャー × 2、通線ワイヤー × 2
	印刷室	図書準備室	17.4	4.0	3.0	2.4	26.8		
	印刷室	被服室	14.0	4.0	3.0	2.1	23.1		
	金工準備室	木工準備室	8.0	4.0	3.0	1.5	16.5		
引き直し	南校舎2F会議室	南校舎1F 7組	12.0	8.0	3.0	2.3	25.3	25.3	SW-HUB × 1 (南校舎2F会議室を交換) RJ-45プラグ × 4 モールド × 10、木ねじ × 30 ケーブルキャッチャー × 2、通線ワイヤー × 1
オプション	金工準備室	金工室	9.0	3.0	3.0	1.5	16.5	33.0	RJ-45プラグ × 4、RJ-45ジャック × 2 モールド × 10、木ねじ × 30 通線ワイヤー × 1
	木工準備室	木工室	9.0	3.0	3.0	1.5	16.5		

上下階距離

730.752

2005/01/21 Y.Nakajima(G.I.V.E.)